

ESTAQUEAMENTO	COTAS TERRENO	COTAS PROJETO
35	1124,88	1124,879
	1128,09	1128,087
	1130,51	1130,515
	1133,25	1133,252
	1136,28	1136,275
40	1139,08	1139,081
	1142,78	1142,779
	1146,23	1146,230
	1149,57	1149,571
	1152,66	1152,664
45	1156,23	1156,232
	1159,70	1159,705
	1162,65	1162,645
	1166,04	1166,045
	1169,46	1169,461
50	1172,82	1172,824
	1175,72	1175,718
	1177,85	1177,845
	1179,29	1179,292
	1180,59	1180,591
55	1181,97	1181,972
	1183,76	1183,759
	1185,33	1185,332
	1187,71	1187,714
	1190,19	1190,191
60	1192,83	1192,832
	1195,54	1195,537
	1197,77	1197,773
	1200,53	1200,528
	1202,68	1202,684
65	1205,25	1205,252
	1208,11	1208,110
	1210,52	1210,520
	1213,43	1213,430
	1216,87	1216,866
70	1219,83	1219,832

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

PC — CURVA R=100 D=30,47 — PT — TANGENTE L=58.565 — PC — CURVA R=100 D=29,60 — PT — TANGENTE L=30.981 — PC — CURVA R=65 D=56,98 — PT — TANGENTE L=148.474 — PC — CURVA R=465 D=99,95 — PT — TANGENTE L=11.073 — PC — CURVA R=465 D=41,17 — PT — TANGENTE L=24.763 — PC — CURVA R=150 D=35,84 — PT — TANGENTE L=24.897 — PC — CURVA R=465 D=73,91 — PT — TANGENTE L=14.367 — PC — CURVA R=150 D=18,76 — PT

N°	DISCRIMINAÇÃO	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	CÓDIGO	OBJETO
REVISÕES					DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	

TOPOGRAFIA

PROJ.	RAMON PASCHOALETTO
DES.	
VERIF.	JAIR R. STERCKELE JR CREA-SP 5061194680
RESP.TEC.	ANSELMO DUARTE CREA-SP: 5063504072

VERIFICAÇÃO

Esta folha é propriedade da Prefeitura Municipal de Descalvado e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros.
A liberação ou a aprovação deste documento não exime a detalhista de sua responsabilidade sobre o mesmo.

APROVAÇÃO

PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA

EMPREENDIMENTO: ESTRADA DO CRISTO — TRECHO: ESTRADA CRISTO

SUB-TRECHO:

OBJETO: PROJETO GEOMÉTRICO - PERFIL LONGITUDINAL
EST. 35+0,00 A EST. 70+0,00

ESCALA: H = 1:1000 V = 1:100

CÓDIGO: EC-DE-GEOMETRIA-001-005

REVISÃO: A1