



**OBJETO: PISTA DE CAMINHADA**

**END.: AV. DEP. DÉCIO QUEIRÓZ TELLES**

**BAIRRO: CENTRO**

**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA**

**LISTA DE ITENS DA CURVA ABC**

**DATA**

**12/02/2024**

**CDHU**

**BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS**

**VERSÃO 191**

**ago/23**

**SINAPI**

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**DATA BASE**

**out/23**

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNIT	TOTAL (C/ BDI)
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	963,61	R\$ 68,58	R\$ 85.050,59
CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	750,00	R\$ 25,80	R\$ 24.903,45
CDHU	68.20.010	Recolocação de poste de madeira	UN	27,00	R\$ 483,30	R\$ 16.794,19
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	500,00	R\$ 20,83	R\$ 13.404,11
CDHU	04.21.140	Remoção de poste metálico	UN	27,00	R\$ 275,38	R\$ 9.569,18
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	37,50	R\$ 128,79	R\$ 6.215,73
CDHU	70.02.012	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas	M2	25,00	R\$ 173,72	R\$ 5.589,44
CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	75,00	R\$ 50,90	R\$ 4.913,12
CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	963,61	R\$ 3,80	R\$ 4.712,62
CDHU	05.08.100	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	70,04	R\$ 51,25	R\$ 4.619,77
CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	250,00	R\$ 14,25	R\$ 4.584,94
CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00	R\$ 822,32	R\$ 4.233,30
CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	750,00	R\$ 4,15	R\$ 4.005,79

SINAPI	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	75,00	R\$ 36,51	R\$ 3.524,13
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	21,36	R\$ 121,47	R\$ 3.339,25
SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	19,42	R\$ 117,30	R\$ 2.931,75
CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	3,00	R\$ 317,96	R\$ 1.227,64
SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	R\$ 753,75	R\$ 970,08
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	5,00	R\$ 100,74	R\$ 648,26
SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	8,00	R\$ 58,71	R\$ 604,48
SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	0,70	R\$ 554,88	R\$ 499,90
CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	19,42	R\$ 17,37	R\$ 434,14
SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	12,50	R\$ 21,27	R\$ 342,19
SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	21,46	R\$ 12,01	R\$ 331,70

---

ANTÔNIO DE PÁDUA AQUISTI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

GUILHERME ANTÔNIO DOS SANTOS  
FISCAL DE OBRAS  
CREA: 5069698406

---

GUILHERME CORDEIRO DAS SILVA  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU:A2887827  
RRT: 13951731