



<b>OBJETO: PISTA DE CAMINHADA</b>
<b>END.: AV. DEP. DÉCIO QUEIRÓS TELES</b>
<b>BAIRRO: CENTRO</b>
<b>PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Divinolândia</b>
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>DATA: 12/02/2024</b>

<b>CDHU</b>	<b>BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS</b>	<b>VERSÃO 191</b>	<b>ago/23</b>
<b>SINAPI</b>	<b>SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	<b>DATA BASE</b>	<b>out/23</b>

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (C/ BDI)
<b>01</b>			<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>				<b>5.460,94</b>
01.01			CANTEIRO DE OBRAS				
01.01.01	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	3,00	317,96	1.227,64
01.01.02	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00	822,32	4.233,30
<b>02</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>7.344,63</b>
02.01			LIMPEZA DO TERRENO				
02.01.01	CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	750,00	4,15	4.005,79
02.01.02	CDHU	05.08.100	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	50,62	51,25	3.338,84
<b>03</b>			<b>TERRAPLANAGEM</b>				<b>12.447,39</b>
03.01			ABERTURA DA CAIXA				
03.01.01	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	12,50	21,27	342,19
03.01.02	SINAPI	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	75,00	36,51	3.524,13
03.01.03	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	75,00	50,90	4.913,12
03.01.03	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	750,00	3,80	3.667,95
<b>04</b>			<b>EXECUÇÃO DO PASSEIO</b>				<b>102.905,47</b>
04.01			CONCRETAGEM				
04.01.01	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	37,50	128,79	6.215,73

04.01.02	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	750,00	68,58	66.196,85
04.02			<b>PINTURA</b>				
04.02.01	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	750,00	25,80	24.903,45
04.02.02	CDHU	70.02.012	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas	M2	25,00	173,72	5.589,44
<b>05</b>			<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				<b>26.363,37</b>
05.01			<b>POSTES</b>				
05.01.01	CDHU	04.21.140	Remoção de poste metálico	UN	27,00	275,38	9.569,18
05.01.02	CDHU	68.20.010	Recolocação de poste de madeira	UN	27,00	483,30	16.794,19
<b>06</b>			<b>MURO DE CONTENÇÃO</b>				<b>2.084,34</b>
06.01	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	8,00	58,71	604,48
06.02	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	5,00	100,74	648,26
06.03	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	21,46	12,01	331,70
06.04	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	0,70	554,88	499,90
<b>07</b>			<b>CALÇADA DA ENTRADA</b>				<b>25.771,24</b>
07.01	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	19,42	117,30	2.931,75
07.02	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	19,42	17,37	434,14
07.03	CDHU	05.08.100	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	19,42	51,25	1.280,93
07.04	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	194,18	3,80	949,65
07.05	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	19,42	121,47	3.035,97

07.06	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	194,18	68,58	17.138,80
<b>08</b>			<b>CALÇADA PARA PONTES</b>				<b>2.113,24</b>
08.01	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	19,43	3,80	95,02
08.02	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	1,94	121,47	303,28
08.03	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	19,43	68,58	1.714,94
<b>09</b>			<b>PAISAGISMO</b>				<b>13.404,11</b>
09.01	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	500,00	20,83	13.404,11
<b>10</b>			<b>PLACA DE INAUGURAÇÃO</b>				<b>970,08</b>
10.01	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	753,75	970,08
<b>11</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>4.584,94</b>
11.01	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	250,00	14,25	4.584,94
<b>CUSTO TOTAL DA OBRA:</b>							<b>203.449,75</b>

---

ANTÔNIO DE PÁDUA AQUISTI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

GUILHERME ANTÔNIO DOS SANTOS  
FISCAL DE OBRAS  
CREA: 5069698406

---

GUILHERME CORDEIRO DAS SILVA  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU:A2887827  
RRT: 13951731