

Nº OPERAÇÃO 001070446-63/2020	GESTOR MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO - INFRAESTRUTURA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF DIVINOLÂNDIA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS DA CIDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	
DATA BASE Jun-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	BDI 1 28,17%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA						248.847,46
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE OBRA Placa de identificação para obra	M2	6,00	612,54	BDI 1	785,09	4.710,54
2.			RECAPE						229.968,74
2.1.	SINAPI	95695	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	147,14	1117,59	BDI 1	1.432,42	210.766,28
2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	4.904,90	2,29	BDI 1	2,94	14.420,41
2.3.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	147,14	5,23	BDI 1	6,70	985,84
2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	4.414,20	0,67	BDI 1	0,86	3.796,21
3.			PAVIMENTAÇÃO						9.595,20
3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	15,07	106,8	BDI 1	136,89	2.062,93
3.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	15,07	4,79	BDI 1	6,14	92,53
3.3.	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	452,10	1,7	BDI 1	2,18	985,58
3.4.	CDHU	54.03.240	Impressão betuminosa impermeabilizante	M2	100,50	13,47	BDI 1	17,26	1.734,63
3.5.	SINAPI	95695	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	3,02	1117,59	BDI 1	1.432,42	4.325,91
3.6.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	100,50	2,29	BDI 1	2,94	295,47
3.7.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	3,02	5,23	BDI 1	6,70	20,23
3.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	90,60	0,67	BDI 1	0,86	77,92
4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						4.572,98
4.1.	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IAI/A - área até 2,0 m²	M2	2,11	872,74	BDI 1	1.118,59	2.360,22
4.2.	CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	82,72	20,87	BDI 1	26,75	2.212,76

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Também foi utilizado como referência de preço o Boletim CDHU 182 desonerado.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

DIVINOLÂNDIA/SP

Local

03 de setembro de 2021

Data



Nome: Edmilson Aparecido Ribeiro
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 5067033138
ART/IRRT: 28027230211163265