
		OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE SALA DE AULA					
		LOCALIZAÇÃO: EMEB EUCLIDES DA CUNHA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA Nº 280					
		PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA					
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
CPOS - BOLETIM 183 COM DESONERAÇÃO						Data base: 17/09/2021	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL S/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/BDI (R\$)
1.0		Cobertura com telhas metálicas				R\$ 21.574,28	R\$ 27.399,33
CPOS	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	64,00	5,81	371,84	472,24
CPOS	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	448,00	2,85	1.276,80	1.621,54
CPOS	16.13.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lâ de rocha	m²	64,00	284,39	18.200,96	23.115,22
CPOS	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	12,80	130,43	1.669,50	2.120,27
CPOS	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	0,64	86,21	55,17	70,07
2.0		REPARO COBERTURA SALAS 13, 14 e 15				R\$ 3.898,12	R\$ 4.950,61
CPOS	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m²	17,50	11,62	203,35	258,25
CPOS	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	m²	17,50	12,87	225,23	286,04
CPOS	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m³	0,57	4.448,92	2.535,88	3.220,57
CPOS	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	12,57	35,13	441,58	560,81
CPOS	16.40.120	Recolocação de telhas de barro tipo francesa	m²	17,50	23,34	408,45	518,73
CPOS	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	0,97	86,21	83,62	106,20
3.0		REPARO COBERTURA CORREDOR PÁTIO				R\$ 1.427,77	R\$ 1.813,27
CPOS	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m²	3,00	11,62	34,86	44,27
CPOS	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	m²	3,00	12,87	38,61	49,03
CPOS	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m³	0,12	4.448,92	533,87	678,02
CPOS	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	3,50	35,13	122,96	156,15
CPOS	16.40.120	Recolocação de telhas de barro tipo francesa	m²	3,00	23,34	70,02	88,93
CPOS	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	4,50	130,43	586,94	745,41

	OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE SALA DE AULA						
	LOCALIZAÇÃO: EMEB EUCLIDES DA CUNHA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA Nº 280						
	PROPIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA						
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
CPOS - BOLETIM 183 COM DESONERAÇÃO						Data base: 17/09/2021	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL S/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/BDI (R\$)
CPOS	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	0,47	86,21	40,52	51,46
BDI							
			27%	R\$ 7.263,04		R\$ 26.900,16	R\$ 34.163,21
TOTAL GERAL							

ASSINATURA: _____

Engº.
CREA-SP: