



CORTE ESQUEMÁTICO DA VIA PÚBLICA

SEM ESCALA

NOVA CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) OBS: ESPESURA DE 3 cm

CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE

INCLINAÇÃO 3%

INCLINAÇÃO 3%

BASE ESTABILIZADA EM CASCALHO

SUB-BASE ESTABILIZADA EM CASCALHO

SUB-LEITO

BASE ESTABILIZADA EM CASCALHO SIMPLES OBS: ESPESURA DE 15 cm

DETALHAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

SEM ESCALA

33,00m² de pavimentação

Rua João Darcie

Rua Walter Darcie

65,00m² de pavimentação

Rua Mário Mandoni

RUAS JOÃO DARCIE E MÁRIO MANDONI

ESC: 1:500

Av. Dep. Décio Queiroz Telles

60,00m² de pavimentação

Rua Nove

AVENIDA DEP. DÉCIO QUEIROZ TELLES

ESC: 1:500

Rua Domingos Passoni

R. Cap. Thomaz de Andrade

Rua Ana Lúcia de Souza

Rua Domingos Passoni

Rua Zaki Haddad

91,50m² de recape

Rua João Cabral de Meeiros

100,80m² de recape

86,40m² de pavimentação

RUA JOÃO CABRAL DE MEIROS

ESC: 1:500

LEGENDA

ÁREA A SER RECAPEADA

ÁREA A SER PAVIMENTADA

OBSERVAÇÃO:

- medida das ruas desconsiderando a sarjeta.

RUA (TRECHO)	ÁREA (RECAPE/PAVIMENTO)	ESPESURA
RUA JOÃO CABRAL DE MEIROS	ÁREA = 187,20 m ²	3,00 CM
RUA MÁRIO MANDONI	ÁREA = 65,00 m ²	3,00 CM
RUA JOÃO DARCIE	ÁREA = 33,00 m ²	3,00 CM
RUA ZAKI HADDAD	ÁREA = 91,50 m ²	3,00 CM
AV. DEP. DÉCIO QUEIROZ TELLES	ÁREA = 60,00 m ²	3,00 CM
ÁREA TOTAL A SER RECAPEADA/PAVIMENTADA		436,70 m ²



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA
DIVISÃO DE ENGENHARIA CIVIL

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA

DECRETO
RUA ZAKI HADDAD E AV. DEP. DÉCIO QUEIROZ TELLES- DIVINOLÂNDIA A1
RUAS MÁRIO MANDONI E JOÃO DARCIE- JARDIM BELA VISTA
RUA JOÃO CABRAL DE MEIROS- BARRIO CENTRO

PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

GESTOR
PROCESSO Nº

CONTRATO Nº

DATA
16/05/2022

COORDENADOR
ENGRº MILLER KELSIO FERREIRA AMARU

ARQUIVO
PAV_PROPRIO_2022.rvt

EDMILSON APARECIDO RIBEIRO
ENGENHEIRO MUNICIPAL

ANTÔNIO DE FÁBIA AQUISI
PREFEITO MUNICIPAL

RUA ZAKI HADDAD

ESC: 1:500